

Referenzobjekt:

Rheinfelden, Gleiserneuerung Feldschlösschen

2018 / 2019



Bauherr:

Feldschlösschen Supply Compagny AG
Theophil-Roninger-Strasse
4310 Rheinfelden

Bauleitung:

Sersa Technik AG
Kirchbergstrasse 43F
3400 Burgdorf

Unternehmer:

ARGE Feldschlösschen
Tozzo AG / Sersa AG
c/o Tozzo AG Aargau
Schallengasse 2
4313 Möhlin
Tel: 061 853 11 33

Personal:

2 – 5 Personen Tozzo AG
5 – 8 Personen Sersa AG

Projektbeschreibung:

Bestehende Gleisanlage wurde abgebrochen und ersetzt durch eine neue Betongleisanlage. Die Wasserleitungen unter der Gleisanlage wurden erneuert und die Beläge neu erstellt. Materialersatz der Fundationsschicht infolge schlechtem Baugrund.

Ausführung:

Abbrucharbeiten Betongleis + Belag
Materiallieferungen Kies und Belag
Belagsarbeiten

Besonderes:

- Etappenweises Vorgehen infolge Verkehrsphasen
- LKW Verkehr musste aufrecht gehalten werden
- Ersatz Wasserleitung unter Gleis

Summe:

CHF 1'300'000.00

Bauzeit:

1. Etappe Oktober – November 2018
2. Etappe 2019

Hauptmengen:

Gleisabbruch	1'570 m ³
Sohlenplanie	2'050 m ²
Reinplanie	2'400 m ²
Tragschicht AC T 22N	900 to
Deckbelag AC 8N	465 to
Betongleis	680 m
Weichen	4 Stk