

Atlastensanierung Dammbau-Stützkonstruktionen

Referenzobjekt:

Seltisberg, Erneuerung und Ergänzung Zielgelände

2017



Bauherr:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Armasuisse Immobilien
Blumenbergstrasse 39
3003 Bern

Bauleitung:

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Hooland 10
4424 Arboldswil

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

3 – 4 Personen

Projektbeschreibung:

Die Zieldarstellungen, Kugelfänge und Abgrenzungen (Erdwälle) zwischen den KD-Boxen, Plätze 3, 4a und 4b entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften der armasuisse. Auf den Plätzen 5 und 13 sind die Zieleinrichtungen für den Einbau der Trefferanzeigeanlage TAA 69/83 mittels Holzkasteneinbauten den Bedürfnissen anzupassen.

Ausführung:

- Basisabdichtung unter Kugelfangdamm mit Bentonitmatten
- Fachgerechte Trennung, Lagerung u. Entsorgung von kontaminiertem Material (Blei)
- Aufschüttung Kugelfangdamm
- Erhöhung Zwischendämme
- Entwässerung der KD-Boxen mittels Sickerleitungen und Materialaustausch
- Mergelweg auf Dammkrone erstellt
- Erneuerung Beläge, Mergelplätze, Dammböschungen und Schnitzeloberflächen

Summe:

CHF 650'000.00

Bauzeit:

März – Mai 2017

Hauptmengen:

Baupisten	200 m
Triage kontam. Aushubmaterial	3'000 m ³
Dammbau	3'500 m ³
Bentonitmatten	1'600 m ²
Deponie kont. Aushubmat. > 2'000 Pb/kg	1'200 m ³
Deponie kont. Holzschnitzel	600 m ³
Lieferrn Kies u. Pistenmaterial	800 m ³