

Gleis-/ Tram Werkleitungsbau BL Belagsarbeiten Betonarbeiten-Fundamente



Referenzobjekt:

Oberwil, Umsetzung BehiG BLT Haltestelle Zentrum



2019



Bauherr:

BLT Baselland Transport AG
Grenzweg 1
4104 Oberwil

Bauleitung:

Gruner AG
Gellertstrasse 55
4020 Basel

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grünenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

3 – 10 Personen

Besonderes:

Umbau unter laufendem Betrieb
Enger Takt Plan der Trams
Teiletappen in der Nacht ausgeführt

Projektbeschreibung:

Die Haltestelle wurde umgebaut, damit sie den Anforderungen des BehiG entspricht.

Die Baumassnahme beinhaltete folgende Elemente:

- Neubau der Perrons
- Neubau der Haltestellenausstattung
- Erstellen und entfernen von provisorischen Perrons

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Baugruben und Erdbau
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
Pflästerungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten
Kanalisation und Entwässerung
Ortbetonbau
Perronkanten versetzen

Summe:

CHF 370'000.00

Bauzeit:

Juni – Juli 2019

Hauptmengen:

Kiesgemische	650 m ³
Randabschlüsse	300 m
Blockstufen	22 m
Stellplatte SB 6/25/13.5cm	50 m
Perronwinkel Vifort Rails	108 m
Werkleitungen	950 m
Belag	180 to