

Erschliessungsstrasse BL

Busbetonplatten

Spezialbeläge

Confalt Beläge

Leitungsbau – Wasserleitung



Referenzobjekt:

Allschwil, Hegenheimermattweg

Korrektion und Umgestaltung

2019 – 2020



Bauherr:

Einwohnergemeinde Allschwil
4123 Allschwil

Bauherr:

Primeo Netz AG
4142 Münchenstein

Bauleitung:

Jauslin Stebler AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

10 – 12 Personen

Projektbeschreibung:

Korrektion und Umgestaltung des HHMW. Knotenaufweitung bei den Einmündungen der Hagmattstrasse, Im Brühl, Kreuzstrasse und Lachenstrasse. Erstellung eines Fuss- und Radweges mit einer Breite von 4.50m auf der Seite der Sportanlagen. Die Bushaltestellen wurden auf der gesamten Strecke behindertengerecht ausgebildet. In der Nähe Lachenstrasse wurden zwei zusätzliche Haltestellen in Confalt erstellt. Auf der ganzen Länge wurden die Wasserleitungen ersetzt und auch die Hausanschlüsse wurden zum Teil erneuert.

Ausführung:

Holzen und Roden
Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Baugruben und Erbau
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
Pflästerungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten
Kanalisation und Entwässerung
Markierungen

Besonderes:

- Kurze Bauzeit
- Logistische Herausforderung
- Anliegerverkehr / Zufahrten
- Grosser Rohrblock

Summe:

CHF 5'500'000.00

Bauzeit:

August 2019 – Oktober 2020

Hauptmengen:

Belag aufbrechen / fräsen	20'000	m ²
Aushubarbeiten	16'850	m ³
Sand / Kiesgemisch	15'750	m ³
Randabschlüsse	5'200	m
Belag Trag- und Binderschicht	7'350	to
Belag Deckschicht	1'500	to
Einlaufschächte, Strassensammler	70	Stk
Spriessung	13'600	m ²
Markierungen	10'650	m
Verkehrsdienst	3'500	Stk
Rohr-Mastfundamente für Fahrleitungen u. ÖB	75	Stk
Busbetonplatten in Confalt	8	Stk
Verbundsteinplätze	400	m ²