

Gleis-/ Tram Leitungsbau - Kabelkanal



Referenzobjekt:

MuttENZ – Pratteln, Gleiserneuerung Los 1

2020



Bauherr A:
BLT Baselland Transport AG
Grenzweg 1
4104 Oberwil

Bauleitung:
Rapp Infra AG
Hochstrasse 100
4018 Basel

Unternehmer:
ARGE BLT Linie 14 – Los 1
c/o Tozzo AG BL (FF + TL)
Grünenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:
5 – 40 Personen

Besonderes:
Intensivbauphase 23.04. – 29.05.2020
Vor- und Nacharbeiten unter Betrieb

Projektbeschreibung:
BLT-Linie 14, MuttENZ – Pratteln,
Gleiserneuerung Prattelerstrasse
(MuttENZ) bis Neumattstrasse (Pratteln)

Vorarbeiten (unter Trambetrieb):

- Einrichten Installationsplätze
- Rodungen
- Erstellen von Versickerungsanlagen
- Div. Abbrüche und Demontagen

Hauptarbeiten (Tramspernung):

- Arbeiten im Gleisbereich
- Erstellung Querungen Werkleitungen unter Tramtrasse
- Arbeiten an Perrons und Haltestellen
- Abbruch
Fahrleitungsmastfundamente

Nacharbeiten (unter Trambetrieb):

- Rückbau Installationsplatz
- Wiederherstellungs- und Instandsetzungsarbeiten

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Fundationsschichten für
Verkehrsanlagen
Abschlüsse und Pflästerung
Belagsarbeiten
Kanalisationen und Entwässerungen

Summe:

CHF 5'000'000.00

Bauzeit:

Februar 2020 – Mai 2020

Hauptmengen:

Abbruch Gleis	2'170 m
Aushub Schotter / Oberbau / Unterbau / Untergrund	10'400 m ³
Verlegen Gleis	2'170 m
Verlegen Weichen	2 Stk
Liefern und Einbauen Schotter	7'220 to
Liefern und Einbauen ungeb. Fundationsschicht	6'600 m ³
Liefern und Einbauen Sickerleitung DN 315	1'200 m
Versickerungsgalerien	5 Stk
Erstellen Perronkanten	260 m
Randabschlüsse SN 10 Einreihig Typ12	1'400 m
Belag	540 to
AC Rail Bitum. Sperrschicht	1'300 to
Liefern und Einbauen Kabelkanal	1'050 m
Verlegen Rohrböcke	550 m