

Spezialtiefbau – Bohrpfähle

Betonarbeiten-Stützmauern



Referenzobjekt:

Bubendorf, Erneuerung Waldenburgerbahn Los 2

Stützmauer Tozzo AG 1. Etappe

2020



Bauherr:

BLT Baselland Transport AG
Grenzweg 1
4104 Oberwil

Bauleitung:

INGE Frenkental
c/o Sutter Ing.- und Planungsbüro AG
Hooland 10
4424 Arboldswil

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

3 – 4 Personen

Projektbeschreibung:

In der Vorbereitungsphase zum Neubau WB und Gleichrichterhäusschen BLT wurde die Stützmauer der Tozzo AG mittels Bohrpfahlwand erneuert.

Ausführung:

Holzen und Roden
Abbrüche und Demontagen
Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen
Verankerungen und Nagelwände
Pfähle
Baugruben und Erdbau
Abschlüsse
Ortbetonbau

Besonderes:

Arbeiten in Gleisnähe (Bahnersatz)
Kurze Bauzeit
Ausführung Ortbeton-Bohrpfähle durch Subunternehmen Meier + Jäggi AG.

Summe:

CHF 500'000.00

Bauzeit:

Juni – August 2020

Hauptmengen:

Rodungen	240	m ²
Noppendrain – Matten	7	m ²
Spritzbetonarbeiten	150	m ²
Ortbeton-Bohrpfähle Pfähllänge: 7.00 – 7.50m	36	Stk
Schalung des Pfahlriegels	160	m ²
Beton	100	m ³