

Referenzobjekt:

## Allschwil, Hegenheimermattweg 3. Etappe Kreisels Grabenring - Hegenheimermattweg

2021



**Bauherr:**

Bau- und Umweltschutzdirektion BL  
Rheinstrasse 29  
4410 Liestal

**Bauherr:**

Einwohnergemeinde Allschwil  
Baslerstrasse 111  
4123 Allschwil

**Bauleitung:**

Rudolf Keller & Partner AG  
Neue Bahnhofstrasse 160  
4132 Muttenz

**Bauleitung:**

Jauslin Stebler AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

**Unternehmer:**

Tozzo AG BL  
Grüngenstrasse 39  
4416 Bubendorf  
Tel: 061 935 93 93

**Personal:**

8 – 10 Personen

**Projektbeschreibung:**

Erneuerung Fahrbahn und Kntoen inkl. Werkleitungen des HHMW und des Kreisels Grabenring-HHMW. Der neue Kreisels mit Aussendurchmesser 24m und Innendurchmesser 4m wurde in Beton ausgeführt. Es wurde ein neuer Fuss- und Radweg von 4.5m gebaut. Die Strassensanierung erfolgte inklusive Sanierung der Strassenentwässerung, Beleuchtung und der Wasserleitungen inkl. Hausanschlussleitungen.

**Ausführung:**

Holzen und Roden  
Abbrüche und Demontagen  
Bauarbeiten für Werkleitungen  
Baugruben und Erbau  
Foundationsschichten für Verkehrsanlagen  
Pflästerungen und Abschlüsse  
Belagsarbeiten  
Kanalisation und Entwässerung  
Ortbetonbau

**Besonderes:**

- Kurze Bauzeit
- Logistische Herausforderung
- Anliegerverkehr / Zufahrten

**Summe:**

CHF 2'500'000.00

**Bauzeit:**

Januar 2021 – Dezember 2021

**Hauptmengen:**

Belag aufbrechen / fräsen	8'250	m <sup>2</sup>
Aushubarbeiten	6'200	m <sup>3</sup>
Sand / Kiesgemisch	4'800	m <sup>3</sup>
Randabschlüsse	1'450	m
Belag Trag- und Binderschicht	1'600	to
Belag Deckschicht	340	to
Einlaufschächte, Strassensammler	26	St
Spriessung	6'100	m <sup>2</sup>
Betonfahrbahn	950	m <sup>2</sup>
Verkehrsdienst	2'900	Std