

Belagsarbeiten



Referenzobjekt:

Diepflingen, Deckbelagsersatz Hauensteinstrasse

2022



Bauherr:

Bau- und Umweltschutzdirektion
Rheinstrasse 29
4410 Liestal

Bauleitung:

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Rufsteinweg 1
4410 Liestal

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

3 – 5 Personen

Projektbeschreibung:

Deckbelagsersatz auf der
Hauensteinstrasse inkl. Ersatz der
Schachtabdeckungen.

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Fundationsschichten für
Verkehrsanlagen
Pflasterungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten
Kanalisationen und Entwässerung

Besonderes:

Gesamte Baustelle unter Verkehr

Summe:

CHF 760'000.00

Bauzeit:

Juli – Oktober 2022

Hauptmengen:

Abbruch oder Fräsen Asphaltbeläge	13'300	m ²
Abbruch best. Betonplatten	720	m ³
Fundationsschicht und Planiematerial	500	m ³
Asphaltbelag AC 11 N	1'100	to
Asphaltbelag ACT 22 N	600	to
Asphaltbelag ACB 22 S	520	to
Asphaltbelag SDA 4-12	200	to
SAMI: mit vorumhülltem Splitt 8/11	13'300	m ²
Beton Reparatur	200	m ²
Schachtabdeckungen ersetzen	50	Stk