

Erschliessungsstrasse SO



Referenzobjekt:

Duggingen, Brunngasse und Im Letten

2023



Bauherr:

Gemeinde Duggingen
Kirchstrasse 17
4202 Duggingen

Bauleitung:

Jauslin Stebler AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

4 – 6 Personen

Projektbeschreibung:

Ersatz der Gusshauptleitung DN150 auf eine neue Gussleitung DN125. Die Strassenbeleuchtung wurde im Zusammenhang ersetzt.

Im Anschluss an die Leitungsarbeiten wurde der Belag in der Brunngasse und Im Letten ersetzt. Des weiteren wurden grosse Teile der Randabschlüsse ersetzt bzw. ergänzt.

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Baugruben und Erdbau
Fundationsschichten für
Verkehrsanlagen
Abschlüsse
Belagsarbeiten
Kanalisationen und Entwässerung

Besonderes:

Enge Platzverhältnisse
Viele Anpassungen an
Privatparzellen
Strassengefälle > 5% (Am Hang)

Summe:

CHF 670'000.00

Bauzeit:

Januar – September 2023

Hauptmengen:

Beläge abbrechen	2'800	m ²
Grabenaushub	1'000	m ³
GGA Rohre	100	m
Neue Kontrollschächte	3	Stk
DN 800/600		
Ersatz	10	Stk
Schlammsammler	10	Stk
Neue	35	Stk
Schachtabdeckungen		
Tragschichten	590	to
AC T 22 N		
Deckschichten	260	to
AC 11 N		