

Nationalstrassen

Betonarbeiten – Stützmauern



Referenzobjekt:

Lengnau, Ersatz VLS

2019 – 2020



Bauherr:

Bundesamt für Strassen ASTRA
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

Bauleitung:

Yaver Infrastructure & Service GmbH
Freilagerstrasse 32
8047 Zürich

Unternehmer:

Tozzo AG SO
Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Tel: 061 675 78 20

Personal:

3 – 4 Personen

Projektbeschreibung:

Ersatz VLS Lengnau – Luterbach A5.
Abbruch von bestehenden, absenkba-
ren Leitschrankensystemen. Erstellen von
Betonfundamente für Mittelstreifen
Überleitsystem (MÜLS). Erstellen von
Rohranlagen und Schächten.
Belagsarbeiten.

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Temporäre Verkehrsführung
Bauarbeiten für Werkleitungen
Foundationsschichten für
Verkehrsanlagen
Belagsarbeiten
Kanalisationen und Entwässerung
Fahrzeugrückhaltesysteme

Besonderes:

Arbeiten auf Nationalstrasse unter
ständigem Verkehr

Summe:

CHF 500'000.00

Bauzeit:

Oktober 2019 – August 2020

Hauptmengen:

Belagsaufbruch	600 m ³
Betonabbruch	600 m ³
Grabenaushub	150 m ³
Kabelschutzrohre	600 m
Betonfundamente	80 m ³
Kiesgemisch 0 – 45mm	600 m ³
Fugenband	1'300 m
Belag AC T 22 H	320 to
Belag AC B 22 H	320 to
Deckbelag AC MR 11	120 to