

Erschliessungsstrasse SO



Referenzobjekt:

Kestenholz, Sanierung Gäustrasse

2023



Bauherr / Bauleitung:

Bau- und Justizdepartement
des Kantons Solothurn
Kreisbauamt II
Obere Dünnerstrasse 20
4612 Wangen b. Olten

Unternehmer:

Tozzo AG SO
Allmendweg 8
4528 Zuchwil
Tel: 032 675 78 20

Personal:

4 – 6 Personen

Projektbeschreibung:

Sanierung der Gäustrasse in Kestenholz
inkl. Randabschlüsse und Belagsarbeiten.
Im dem gesamten Bauperimeter wurden
sämtliche Randabschlüsse,
Schachtabdeckungen sowie Binder- und
Deckschicht des Belagaufbaus erneuert.
Bankettverstärkung und
Böschungssicherung entlang dem
örtlichen Chrebskanal.

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Pflästerungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten
Bankettverstärkung

Besonderes:

Arbeiten am Wasser.
Belagseinbau und Grossfräsen-Einsätze
unter Verkehr

CHF 470'000.00

Bauzeit:

Mai – September 2023

Hauptmengen:

Belagsaufbruch	3'700 m ²
Aushub	90 m ³
Kieslieferung	90 m ³
Randabschlüsse versetzen	630 m
Belag AC B 16 S	570 to
Belag SDA 8-12	320 to
Belag Gehweg AC 8 N	60 to